

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١	بالمقطوعية صنفرة وإستبدال أشاير الأعمدة ودهان بمادة مانعة للصدأ على أن يتم نهو العمل طبقا للأصول الفنية المتبعة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوعية	١		
٢	مما جميعه بالمقطوعية (واحد) بالمتر المكعب توريد ورمدم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية والطفل حول الاساسات وداخل المبنى ويكون الردم على طبقات مع الدمك جيدا حسب الأصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف	بالمقطوعية	٣٥٠		
٣	مما جميعه بالمتر المكعب (ثلاثمائة وخمسون) بالمتر المربع توريد وصب خرسانه عادية أسفل الأرضيات والأرصفة سمك ١٥ سم والخلطة الخرسانية تتكون من ٣٠٠.٨٠ م٣ زلط + ٠.٤٠ م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى مع الخدمة والدمك على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	٣٥٠		
٤	مما جميعه بالمتر المربع (مائتان وثمانون) بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أرصفة خرسانية بمقاس ١٥/٢٠×٣٠×٥٠ سم يتم تنفيذها من خرسانه عادية فينو ويتم التصنيع بمكابس ومهمات ميكانيكية وإضافة نسبة من المواد الكيماوية لتقوية الخرسانه ويتم التركيب بمونه مكونه من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل فوق فرش من الخرسانه العادية بقطاع ٢٠×٤٠ سم بنفس مواصفات الخرسانه العادية للأرضيات على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٨٠		
٥	مما جميعه بالمتر الطولى (مائة) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لجميع الأعمال فوق الأساسات لنزوم الأعمدة والسلالم والأسقف وغيرها طبقا للرسومات والخلطة تتكون من ٣٠٠.٨٠ م٣ زلط + ٣٠٠.٤٠ م٣ رمل + ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٠٠		
	مما جميعه بالمتر المكعب (ثلاثمائة وخمسة وعشرون)	م٣	٣٢٥		

مقايسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الطفلى المصمت أو الأسمنتى المصمت لزوم أصة الردم على ان يتم نهو العمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المكعب (عشرة)	٣م	١٠		
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان أسطح المباني المدفونة وأسطح الخرسانة المسلحة ثلاثة أوجه من البيتومين المؤكسد الساخن مع عمل طبقة أفقية سمك ٢ سم من الأسفلت الطبيعى أعلى أصة المباني وعمل طبقة لياسة فوقها سمك ١.٥ سم على أن يتم نهو العمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المسطح (أربعون)	٢م	٤٠		
٨	بالمتر المربع توريد وتنفيذ مباني من الطوب الطفلى المخرم لزوم الحوائط سمك نصف طوبة ويشمل السعر عمل الأعتاب اللازمة للفتحات على ان يتم نهو العمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المربع (ألف وثلاثمائة وخمسون)	٢م	١٣٥٠		
٩	بالمتر المربع توريد وتنفيذ بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف والدراوى للأسطح من مونه الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاند عادى لكل ٣م رمل ويشمل البند عمل الطرشرة قبل بياض التخشين من مونه تتكون من ٤٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل وترش بالمياه لمدة اسبوع ثم عمل البوچ والاوتار على الميزان والفئة تشمل تثبيت شبك سلك مجلفن بين المباني والخرسانه بعرض ٢٠سم وكذلك للزوايا والاركان وتقابل الأسطح والمقاس هندسى على ان يتم نهو العمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المربع (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثون)	٢م	٣٣٣٠		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١٠	بالمتر المسطح عمل بياض طرطشة وفطيسة لزوم الواجهات الخارجية يعمل من بطانه سمك ١٥ مم ومونه الاسمنت والركام الصغير بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل المعجون بماء الجير والضمهارة على طبقتين الأولى طرطشة منتظمة بالماكنية مكونه من جزئين أسمنت سنجابى يضاف اليه اللون الأكسيد أو أسمنت ملون باللون المطلوب وخمسة أجزاء ركام صغير حرش نظيفا وربع جزء جير مع إضافة كمية مناسبة من الركام الكبير الرفيع الفينو لا يزيد عن ٢٠ % والثانية طرطشة بنفس مونه الطرطشة السابقة ولكن بدون ركام كبير (زلط) فى نقط متفرقة غير منتظمة على شكل بقع بمساحات مناسبة حسب تعليمات المهندس المشرف مع مس هذه البقع بالمحارة مسا خفيفا وتعمل الضهارة للأجزاء غير مطرطشة بمونة مكونه من جزء اسمنت ابيض مضاف اليه اللون الاكسيد او الاسمنت الملون وجزئين ركام صغير وجزئين من مسحوق الحجر وتعجن بماء الجير مع التخشين جيدا والنهو بالتمشيط والتفريد طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ .	٢م	١٠٢٠		
١١	مما جميعه بالمتر المسطح (ألف وعشرون) بالمتر المربع توريد وتركيب سفلى طوب حرارى ويلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٠٠		
١٢	مما جميعه بالمتر المربع (مائة) بالمتر المربع توريد وعمل دهان بالجير لزوم دراوى الأسطح من الداخل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٣٠		

مقايسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١٣	بالمتر المسطح طبقة افقية عازلة للحرارة سمك ٥ سم لزوم السطح من ألواح البوليسترين المشكلة بالبتق وليس له الخاصة الشعرية ومعدل امتصاص المياه لا يزيد عن ٠.٢% من حجمه على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المسطح (ثلاثمائة وثمانون)	م٢	٣٨٠		
١٤	بالمتر المربع توريد وفرش طبقة عازلة للرطوبة لزوم الأسطح والحمامات والأوفيس تتكون من الأنسومات سمك ٤ مم مع عمل لياسة أسمنتية بمادة أيبوكسية مانعة للرشح أسفل وأعلى الطبقة العازلة ويشمل السعر عمل وزرة بارتفاع مناسب حول الحائط حسب الأصول الفنية المتبعة ويشمل السعر إختبار الملء بالماء بارتفاع ٥سم من أعلى نقطة مع سد الفتحات لمدة ٤٨ ساعة على الأقل على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المسطح (أربعمائة وثلاثون)	م٢	٤٣٠		
١٥	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط سيراميك كليبواترا أو ما يماثله (فرز اول) باللون المطلوب ومن عينة معتمدة قبل التوريد وسطح بارز ومنقوش ومانع للانزلاق والبند يشمل سقى اللحامات بلبانى اسمنت أبيض وإستخدام الصليبية البلاستيكية عند التنفيذ على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المسطح	م٢	٥٧٠		
	أ- مقاس ٤٠ x ٤٠ سم (خمسمائة وسبعون)	م٢	٥٧٠		
	ب- مقاس ٣٠ x ٣٠ سم لدورات المياه والأوفيس (خمسة وستون)	م٢	٦٥		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١٦	بالمتر المربع توريد وتركيب سيراميك ملون لحوائط الحمامات والأوفيس بمقاسات ٣٠×٢٠ سم طبقا للرسومات ويتم التركيب شرح البند السابق ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف لإرتفاع عتب الباب .	م ^٢	٣١٠		
١٧	مما جميةة بالمترالمربع (ثلاثمانية وعشرة) بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط أسمنتى سنجابى لزوم الأسطح مقاس ٢٠×٢٠×٢ سم من عينة معتمدة قبل التوريد ويعمل بمونة أسمنت بورتلاندى ورمل بنسبة ١:١ ويتم لصق البلاط بالتبادل مع عدم استمرار اللحاتمات (قطع - حل) على طبقة رمل سمك ٧ سم وبمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى + ١ متر مكعب رمل + ٥٠ متر مكعب جير بلدى مع عمل الميول اللازمة لتجميع مياه المطر فى الجرجورى والفئة محمل عليها وزرة مائلة بزاوية ٤٥ درجة وحشو الفراغ من البلاط ودروة السطح بنفس مونة اللصق وتسقى اللحاتمات بلبانى الأسمنت والبند يشمل عمل فواصل كل ١٦م ^٢ تملء بمخلوط الرمل والبيتومين الساخن وكل مايلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٣٨٠		
١٨	مما جميعه بالمتر المربع (ثلاثمانية وثمانون) بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو لأرضيات الورش مقاس ٢٥×٢٥ سم على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل نظيف والسقى بلبانى الاسمنت الأبيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنعيات اللازمة للتركيب والسعر يشمل تركيب وزرة من السيراميك بإرتفاع ١٠ سم على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٥٠		
	مما جميعه بالمتر المسطح (ثلاثمانية وخمسون)	م ^٢			

مقايسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١٩	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط أرضية مضلع ستيل كريت لزوم الارصفة الخارجية مقاسات ٢٥×٢٥ سم مع اضافة برادة الحديد لخلطة الوجه طبقا للاصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المربع (مائة)	م ^٢	١٠٠		
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات وصدفات السلم والمداخل من ترابيع رخام الجلالة مقاس ٤٠×٤٠×٢ سم طبقا للوحة التشطيبات بالرسومات ومن أجود الأنواع وتعتمد العينة قبل التوريد ويتم التركيب بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت لكل ٣ م ^٢ رمل والسعر يشمل سقى اللحامات والجلى والتلميع وعمل وزرة من نفس نوع الرخام بارتفاع ١٥ سم وخلافه طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠		
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلالة للواجهة بترابيع سمك ٢ سم وبالإرتفاعات المطلوبة ويتم التركيب بواسطة كانات من النحاس مثبتة فى الرخام والحائط والسعر يشمل سقى اللحامات والجلى والتلميع وخلافه طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠		
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة لدرج المداخل والسلالم من الرخام الجلالة تتكون من قائمة سمك ٢ سم ونائمة سمك ٤ سم والفئة محمل عليها وزرات من الجانبين للدرج بارتفاع ١٥ سم وسمك ٢ سم ويشمل السعر الصقل والتلميع طبقا للرسومات المعمارية على أن يتم نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٤٠		
	مما جميعه بالمتر الطولى (مائتان وأربعون)	م / ط			

مقايسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٢٣	بالمتر المربع توريد وتنفيذ دهان ببيوية البلاستيك للحوائط والاسقف ويكون الوجه التحضيرى بمحلول مركب من زيت بذرة الكتان المغلى والنفط مع اضافة المجففات اللازمة ويتم البدء فى سكينه المعجون من النوع الجاهز فى عبواته الاصلية ثم يتم تنفيذ الوجه الاول ببيوية البلاستيك والوجه الثانى بالرولر مخففا ثم الوجه الاخير بالرولر بعد ساعتين من الوجه الثانى ببيوية البلاستيك والتنفيذ طبقا لتعليمات ومعدلات الشركة المنتجة وعلى ان تعتمد العينة قبل التوريد على أن يتم نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٢٠٠		
٢٤	بالمتر المربع توريد وتركيب باب حديد مشغول ضلفتين أو أكثر لمدخل المبنى بوزن متوسط ٦٠ كجم للمتر المربع وزجاج مسلح ٦ مم والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل على الوجه الأكمل من خردوات وكالون نحاس ومقبض نحاسى وترباس صلب شاملا كانات صلب والمفصلات والدهان وجهين بريمر ووجهين زيت والتشطيب لاكماله باللون المطلوب على أن يتم نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٠		
٢٥	بالمتر المربع توريد وتركيب باب صاج مجلفن سمك ١ مم على هيكل حديدى بوزن متوسط ٤٠ كجم للمتر المسطح لزوم الورش والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل على الوجه الأكمل من خردوات والعلب والكوالين والدهانات اللازمة باللون المطلوب على أن يتم نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٠		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك كريتال كامل بالحلق والبر وربع عمود والإكسسوارات والخردوات والماكينة شاملا الزجاج الشفاف سمك ٦ مم والدهان وجهين برايمر أحدهما بعد التركيب ثم الدهان باللاكيه باللون المطلوب مع اعتماد العينة قبل التوريد على ان يتم نهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٠		
٢٧	مما جميةة بالمتر المسطح (خمسون) بالكليو جرام توريد وتركيب اورمة حديد للحماية للشبابيك بالاشكال التى يوافق عليها المهندس المشرف مع دهانه وجهين تحضيرين وثلاثة اوجه ببيوة الزيت وذلك للدور الارضى وفى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الفنية المتبعه وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالكليو جرام (ثلاثمائة)	كجم	٣٠٠		
أعمال النجارة : -					
ملحوظة :					
على المقاول وضع اسعاره ملتزما بان تكون اعمال النجارة مطابقة للاشكال وانواع الخشب و وقطاعات الخشب والخردوات وبانواع الدهانات المذكورة فى جدول الفتحاح والمواصفات وأن يشمل السعر أى أعمال أو خردوات لم تذكر ولكنها لازمة لإتمام العمل على الوجه الأكمل وفى المستوى					
جميع انواع الاخشاب المستخدمة من خشب الموسكى فرز اول ما لم يذكر خلاف ذلك					
جميع الحلوقة من قطاع خشب ٢×٦" مالم يذكر خلاف ذلك					
جميع القوائم للأبواب من قطاع ٢×٤" والعوارض العليا ٢×٤" والقدة السفلى ٢×٦"					
السوسسات من قطاع ١.٥×٢" وكل ١٥ سم					
البرور من قطاع ٥ر × ٣" (مشطوف)					
كرسى البر من قطاع ٣/٤×٣"					
ربع العامود من قطاع ١×١"					
الأنف من قطاع ٠.٥×٢"					
قطاعات الخشب الشمسية ٠.٥×٢"					
الأبلكاج المستخدم فى الأبواب التجليد زان ٥مم والزجاج أبيض شفاف أو منقوش سمك ٤ مم					
وعلى المقاول تقديم عينات لاعتمادها من جهة الادارة لجميع الخردوات اللازمة					
جميع المفصلات من الحديد ٤ سم للأبواب ، ١١ للشبابيك					
جميع المقابض والترابيس من النحاس ومن أجود الأصناف					

مقايسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشب سويد حشو مكون من ضلفة واحدة مفصلة والسعر يشمل الدهان ببيوية اللاكيه ثلاث أوجه بخلاف الوجه التحضيرى والخردوات والإكسسورات وكل ما يلزم لنهوه العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المربع (خمسة وأربعون)	م٢	٤٥		
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من قطاعات الخشب الموسكى تجليد ابلكاج زان ٥ مم من الجهتين مكون من ضلفة واحدة مفصلة أو ضلفتين حسب الرسومات المعمارية والسعر يشمل الدهان ببيوية اللاكيه ثلاثة أوجه بخلاف الوجه التحضيرى والخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للأصول الفنية المتبعه وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المربع (أربعون)	م٢	٤٠		
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من قطاعات الخشب الموسكى تجليد ابلكاج زان ٥ مم من الجهتين بالنظارة لزوم دورات المياه والأوفيس والسعر يشمل الدهان ببيوية اللاكيه ثلاثة أوجه بخلاف الوجه التحضيرى والخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للأصول الفنية المتبعه وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المربع (خمسة وثلاثون)	م٢	٣٥		
أعمال الألومنيوم					
الأعمال المطلوب تنفيذها من قطاعات الألومنيوم وحسب القطاعات المعتمدة تفصيليا على الرسومات التشغيلية المقدمه من المقاول والتي تبين تجميع الأعضاء مع بعضها وطريقة التثبيت والخردوات والزجاج والمواد المانع لمرور الهواء والمياه وطريقة تركيب ضلف السلك للحشرات على المقاول تقديم عينات من الخردوات اللازمة للإعتماد					

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٣١	يتم توريد وتركيب حلق خشب موسكى فرز أول حول جميع فتحات الشبابيك وتكون بقطاع ١.٥ × ٤" ويتم الدهان بأربعة أوجه ببوية الزيت ويتم تركيب الشبابيك الألمونيوم عليه وتثبيت الحلق بواسطة كانات حديد أو بمسامير بورمة داخل خوابير خاصة يتم توريد وتركيب زجاج أبيض سمك ٦ مم يجب توريد وتركيب برور ألمونيوم بالعرض الكافى لتغطية حلق الخشب لجميع فتحات الشبابيك جميع قطاعات الألمونيوم مدهونة الكترولستاتيك باللون المطلوب ومحمل على الأسعار جميع ماذكر والمقاس من خارج الحلق الخشب بالمتر المربع توريد وتركيب شبك ألومتال منزلق أو محورى حول محور أفقى أو رأسى فارغ زجاج ٦ مم أو مصنفر من قطاعات السعد أو ما يماثله طبقا للرسومات المعمارية وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا للأصول الفنية المتبعه وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر المربع (تسعون)	٢ م	٩٠		
	الأعمال الصحية :- ملاحظات : ** محمل على ثمن الاجهزة الصحية توريد وتركيب محبس عمومى بارد وساخن لكل دورة مياه ومطبخ ** يتم التنفيذ طبقا للمواصفات المرفقة ويعتبر الكود المصرى لاعمال تصميم وشروط التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية للمبانى جزء مكمل لمواصفات الاعمال ** فئة الاجهزة الصحية وكذا فئة مواسير التغذية (بارد وساخن) بالمياه ومواسير الصرف محمل عليها اعمال التجارب والاختبارات بالموقع بعد التركيب ** على المقاول تقديم عينات لاعتمادها من جهة الادارة لجميع الاجهزة الصحية اللازمة				

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٣٢	** جميع توصيلات الصرف والتغذية (للمياه الساخنة والباردة) والتهوية بجميع الاجهزة الصحية داخل الدورات تحمل ثمنها على فئات هذه الاجهزة حتى القوائم الراسية خارج الدورة بالنسبة للدور المتكررة وحتى الجاليتراب او غرفه التفتيش بالنسبة للدور الارضى بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى ذو صندوق طرد واطى من ماركة معروفة (ليسكو أو مايمائته) ومعتمدة والسعر يشمل جميع ما يلزم من تغذية وصرف حتى خارج الدورة والعمل حسب الاصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٦		
٣٣	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من ماركة معروفة ومعتمدة والسعر يشمل جميع ما يلزم من تغذية وصرف حتى خارج الدورة وعمل قائم سيفون رأسى قطر ١ بوصة وكل مايلزم لنهوا العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٠		
٣٤	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من ماركة معروفة (ليسكو أو مايمائته) ومعتمد وبكامل المشتعلات من صرف وتغذية وخلط وخلافه طبقا للاصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١٣		
٣٥	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل اوانى من الصلب الغير قابل للصدا ومن عينة معتمدة بمقاس ٦٠×١ م. وبعمق ١٥ سم (بمصفاه وعين) والسعر شامل التوريد والتركيب والخلط طبقا للاصول الصناعية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ .	بالعدد	١		
٣٦	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية بلاستيك بغطاء وقطر مخرخة ٧٥ مم من عينه معتمدة قبل التركيب وحسب الاصول الفنية المتبعة وتعليمات	بالعدد	١٥		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٣٧	بالعدد توريد وتركيب جرجورى بلاستيك لتصريف مياه الامطار ومحمل على الفئة الكيعان والمشتركات وكافة ما يلزم لنهوه العمل حسب الاصول الفنية المتبعه	بالعدد	٤		
٣٨	مما جميعه بالعدد (أربعة) بالعدد توريد وتركيب جاليتراب فخار حسب الاصول الفنية المتبعه ٤/٦"	بالعدد	٦		
٣٩	بالحجر والمصفاة وحسب تعليمات المهندس المشرف شاملا ملحقاته مما جميعه بالعدد (ستة) بالعدد توريد وتنفيذ غرفة تفتيش من الطوب الطفىلى المخرم ومحمل على البند اعمال البياض والعزل ومجارى المياه والتوصيلات وكافة ما يلزم ليكون العمل كاملا وحسب تعليمات المهندس المشرف وغطاء من الفيبر (الغير معالج) . مما جميعه بالعدد	بالعدد	٤		
	أ - مقاس داخلى ٦٠ x ٦٠ سم وعمق مناسب (أربعة)	بالعدد	٤		
	ب - مقاس داخل ٦٠ x ٩٠ سم وعمق مناسب (أربعة)	بالعدد	٤		
٤٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير U.P.V.C لزوم أعمدة الصرف ومياه المطر ومحمل على الفئة الكيعان والمشتركات وخلافه طبقا للأصول الفنية المتبعه وبحيث تكون الاعمـــــدة لاتعـــــوق دخـــــول السيارات أسفل المبنى . مما جميعه بالمتر الطولى	م/ط	٦٠		
	أ - مواسير قطر ٤" لا يقل السمك عن ٥ مم (ستون)	م/ط	٦٠		
	ب - مواسير قطر ٣" لا يقل السمك عن ٤.٥ مم (ستون)	م/ط	٦٠		
	ج- مواسير ٢" لا يقل السمك عن ٤ مم (ستون)	م/ط	٦٠		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٤١	بالمتر الطولى توريد وتركيب شبكة مواسير مياه للتغذية من البولى بروجيلين P.P تركيب تحت الارضية او فوق الحوائط داخل دكتات او مدفونه داخل الحائط كاملة بالقطع المخصوصة من كيعان ومشتراكات وخلافه ونهو العمل طبقا للاصول الفنية المتبعه وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر الطولى أ- مواسير قطر "٢ (ثلاثون) ب- مواسير قطر "١.٥ (ثلاثون) ج- مواسير "١ (ثلاثون) د- مواسير "٣/٤ (خمسون)	م/ط	٣٠		
٤٢	بالعدد توريد وتركيب محبس سكينه من عينة معتمدة كامل بجميع مشتملاته وذلك طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالعدد أ- محبس قطر "٢ (واحد) ب- محبس قطر "١.٥٠ (واحد) ج- محبس قطر "١ (واحد) د- محبس قطر "٤/٣ (خمسة)	بالعدد	١		
٤٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك U.P.V.C لأعمال المجارى تحت الأرض وكاملة بالقطع المخصوص والمواسير انتاج شركة مصر الحجاز أو ما يماثلها وتكون مطابقة للمواصفات الألمانية ونهو العمل طبقا للاصول الفنية المتبعه وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمتر الطولى مواسير قطر "٦ لا يقل السمك عن ٥ مم (ستون)	م/ط	٦٠		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
	أعمال الحريق :-				
٤٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير من الحديد الصلب الغير ملحوم SEAMLESS STEEL ويكون مطابقا للمواصفات (NFPA13 Scheudpe40) كاملة بجميع مشتملاتها من مشتركات وكيعان مع نهو العمل نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مواسير قطر ٢.٥ بوصة مما جميعه بالمتر الطولى (أربعون) مواسير قطر ٤ بوصة مما جميعه بالمتر الطولى (ستون)	م/ط م/ط	٤٠ ٦٠		
٤٥	بالمقطوعية توريد وتركيب وإنشاء حنفية إطفاء من النحاس قطر ٢.٥ بوصة شاملة الضهارة واللوأكير ومحبس بنفس القطر يركب على خط التغذية والبند يشمل توريد وتركيب دولاب لحفظ لوازم الحريق طراز بافاريا او مايمائلة مصنوع من الصاج المجلفن مقاسة حوالى (١ × ٠.٨٥ × ٠.٣٥ متر) وللدولاب باب من الكريثال فارغ الزجاج سمك ٤ مم مع تثبيت الدولاب بالحائط بواسطة كانات حديد والسعر يشمل دهان الدولاب من الداخل والخارج ثلاثة اوجة ببيوية الزيت باللون الاحمر القاتم وكتابة كلمة حريق عليها كما يشمل العمل ايضا توريد وتركيب خرطوم من التيل بطول ٣٠متر وقطره مثل قطر الحنفية المذكورة بعاليه مع توريد وتركيب بورى من النحاس بطول ٦٠ سم واللاكور السريع والكوع من النحاس لزوم الخرطوم المذكور والمفتاح مع نهو العمل نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالمقطوعية (خمسة)	بالمقطوعية	٥		
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة مقاس ٩٠*٦٠ سم تحتوى على محبس قفل ومحبس عدم رجوع ووصلة رجوع ووصلة لأكور سريع خاص بتوصيل المياه من عربة الإطفاء وحتى الشبكة مع نهو العمل نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. مما جميعه بالعدد (واحد)	بالعدد	١		
٤٧	بالعدد توريد وتركيب جهاز اطفاء يدوي كامل بعبوته الاصلية من النوع الخاص لاطفاء ناتجة من الخشب او الورق او ماشابهه (جهاز اطفاء رغوى) سعة ٩ لتر من النوع المحتوى على ثانى اكسيد الكربون مع اعتماد العينة من ادارة الدفاع المدنى قبل التوريد . مما جميعه بالعدد (خمسة)	بالعدد	٥		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
	الأعمال الكهربائية :-				
	لوحات التوزيع :-				
١	من الصاج الثقيل المدهون ببيوية الفرن ذو باب مفصلى وكالون يل وجوان مانع للتسرب والسعر يشمل قواطيع وقضبان النحاس وجميع الملحقات اللازمة وتركب داخل إطار من الخشب داخل الحائط . بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع عمومية مركب عليها الأتى :-				
***	عدد ١ مفتاح أتوماتيك هوائى ثلاثى قوة ٦٠ أمبير M.C.C.B وقوة القطع لا تقل عن ١٨ ك أمبير .				
***	عدد ٣ مفتاح أتوماتيك هوائى ثلاثى قوة ٤٠ أمبير .				
***	عدد ٢ مفتاح أتوماتيك هوائى أحادى قوة ٢٥ أمبير .				
***	عدد ١ مجموعة قضبان نحاسية خماسية .				
***	عدد ١ أمبيروميتر بالموديل تدريج من الصفر : ١٠٠ أمبير .				
***	عدد ١ فولتمتر كاملا بمفتاح التحويل .				
***	عدد ٣ لمبات بيــــــــان من الحجم الكبير . ويحمل على اللوحة عمل بنر أرضى بمواصفات الكود المصرى .				
٢	مما جميعه بالعدد (إثنان) بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحة طراز (م) وتشمل ما يلى :-	بالعدد	٢		
***	عدد ١ مفتاح أتوماتيك هوائى مفرد قوة ٤٠ أمبير				
***	عدد ٧ مفتاح أتوماتيك هوائى مفرد قوة ١٦ أمبير				
***	عدد ١ لمبة بيــــــــان من النوع المركب على الباب الصاج واللوحة بها مكان خاص لتركيب العداد .				
٣	مما جميعه بالعدد (ستة) بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحة طراز (ق) لزوم الورش وتشمل ما	بالعدد	٦		
***	عدد ١ مفتاح أتوماتيك هوائى ثلاثى قوة ٦٣ أمبير وقوة القطع لا تقل عن ١٨ ك أمبير .				
***	عدد ٤ مفتاح أتوماتيك هوائى ثلاثى قوة ٢٥ أمبير				
***	عدد ١ لمبة بيــــــــان من النوع المركب على الباب الصاج واللوحة بها مكان خاص لتركيب العداد .				
٣	مما جميعه بالعدد (ثلاثة)	بالعدد	٣		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
	خطوط التغذية :-				
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب خط تغذية من اللوحة العمومية إلى اللوحة الرئيسية بالمبنى بالدور الأرضى من كابلات قطاع (٤ × ١٦ + ٢٥ مم ٢) نحاس معزول بمادة P.V.C لضغط التشغيل حتى ١٠٠٠ ف والسعر يشمل المجرى الحاوي له بقطاع مناسب وغرف التفتيش اللازمة حسب مواصفات E.E.C للتركيب تحت الأرض أو على الحائط وكذلك علب النهاية والأقفزة والكوس وجميع ما يلزم . مما جميعه بالمتر الطولى (مائة)	م / ط	١٠٠		
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب كمواصفات البند السابق ولكن موصلات من اللوحة العمومية إلى لوح الورش بقطاع (٤ × ١٦ + ٢٥ مم ٢) نحاس مما جميعه بالمتر الطولى (مائة وخمسون)	م / ط	١٥٠		
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب كمواصفات البند السابق ولكن من اللوحة الرئيسية إلى كشافات الهالوجين بالمبنى بموصلات ٣ × ٣ مم ٢ . مما جميعه بالمتر الطولى (مائة)	م / ط	١٠٠		
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كمواصفات البند السابق ولكن من اللوحة الرئيسية بالمبنى إلى اللوح الفرعية بالأدوار للمبنيين بموصلات قطاع ٣ × ١٠ مم ٢ . مما جميعه بالمتر الطولى (ثمانون)	م / ط	٨٠		
	المخارج ودوائر التغذية :				
٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج بموصلات قطاع ٢ × ٢ مم ٢ لزوم إنارة السور ، والبند كاملا بجميع ما يلزم من بواطات مانعة للمياه وخلافه . مما جميعه بالعدد (عشرون)	بالعدد	٢٠		
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب خط تغذية موصلات قطاع (٤ × ١٠ + ١ × ٦ مم ٢) نحاس داخل مواسير P.V.C بقطاع مناسب لزوم إنارة السور . مما جميعه بالمتر الطولى (مائة وثلاثون)	م / ط	١٣٠		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب خط تغذية موصلات ٥ × ٤ مم ٢ محمل عليه ما يخصه من خرطوم وجميع الأعمال التكميلية لزوم دوائر القواطع الثلاثية بلوحات الورش .	م / ط	١٣٠		
١١	بالمتر الطولى (مائة وثلاثون) مما جميعه بالعدد ٢٦ أمبير ٣ فاز ٣٨٠ فولت (مفتاح قاطع) لزوم الورش .	بالعدد	١٠		
١٢	بالمتر الطولى (مائة وثلاثون) مما جميعه بالعدد ١٦ أمبير والسعر يشمل الموصلات بقطاع ٣ × ٣ مم ٢ نحاس وما يخص المخرج من الدائرة العامة بنفس القطاع والمواسير وصناديق الشد والتوصيل والروزات وجميع الأعمال التكميلية والمساعدة حتى لوحة التوزيع بالطابق ، ومحمل على البند مفاتيح المآخذ (البريزة) .	بالعدد	١٢٠		
١٣	بالمتر الطولى (مائة وعشرون) مما جميعه بالعدد ١٦ أمبير والسعر يشمل الموصلات بقطاع ٢ × ٢ مم ٢ نحاس وما يخص المخرج من الدائرة العامة بقطاع ٣ × ٢ مم ٢ والمواسير وصناديق الشد والتوصيل والروزات وجميع الأعمال التكميلية والمساعدة حتى لوحة التوزيع بالطابق .	بالعدد	١٣٠		
١٤	بالمتر الطولى (مائة وثلاثون) مما جميعه بالعدد ٢٦ أمبير والسعر يشمل الموصلات بقطاع ٢ × ٢ مم ٢ نحاس وما يخص المخرج من الدائرة العامة بقطاع ٣ × ٢ مم ٢ والمواسير وصناديق الشد والتوصيل والروزات وجميع الأعمال التكميلية والمساعدة حتى لوحة التوزيع بالطابق .	بالعدد	١٠		
١٥	بالمتر الطولى (مائة وعشرون) مما جميعه بالعدد ٢٦ أمبير والسعر يشمل الموصلات بقطاع ٢ × ٢ مم ٢ نحاس وما يخص المخرج من الدائرة العامة بقطاع ٣ × ٢ مم ٢ والمواسير وصناديق الشد والتوصيل والروزات وجميع الأعمال التكميلية والمساعدة حتى لوحة التوزيع بالطابق .	بالعدد	٢٥		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج مروحة شفط بموصلات بقطاع ٢×٢ مم ٢ من النحاس المعزول داخل مواسير P.V.C أو خراطيم بقطاع مناسب محمل عليها ما يخصها من الخط المغذى بقطاع ٢ × ٣ مم ٢ والسعر يشمل علب التوصيل وجميع ما يلزم لإتمام العمل طبقا للمواصفات E.E.C ويحمل على البند وحدة التحكم من الماجيك (بيتشينو) .	بالعدد	١٠		
١٧	بالمقطوعية توريد وتركيب دائرة إيريال تليفزيون شاملة الإريال أعلى المبنى ومحمل عليها ستة مخارج توزع طبقا للرسم أو تعليمات المهندس المشرف وتكون بعيدة عن خطوط التليفون والإتارة كلما أمكن ذلك والبند محمل عليه المأخذ ويكون من صناعة معتمدة .	بالمقطوعية	١		
١٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج تليفون بموصلات (٢ × ٦٠ ر مم) نحاس مقصود داخل مواسير أو خراطيم ١٢ مم P.V.C والبند يشمل الخط من أول المخرج إلى فريم التجميع فى مدخل المبنى (بالأرشييف) والبند محمل عليه المأخذ ويكون من صناعة معتمدة .	بالعدد	٣٣		
١٩	بالعدد توريد وتركيب خط تغذية مروحة بالسقف أو على الحائط على إرتفاع ٢ م من الأرض والخط بقطاع ٢ × ٢ مم / ١٣ م نحاس والبند يشمل علب التوصيل وجنش التعليق أو خابور التعليق على الحائط .	بالعدد	٣٦		
٢٠	بالعدد توريد وتركيب وإختبار مفتاح إنارة سكة واحدة قوة ٦ أمبير ويكون من صناعة معتمدة .	بالعدد	٢٠		
٢١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار مفتاح إنارة سكتين قوة ٦ أمبير ويكون من صناعة معتمدة .	بالعدد	٤٥		
٢٢	بالعدد توريد وتركيب شفاط (٢٥ × ٢٥ سم) طراز ناشيونال أو توشيبا ومحمل على البند الفريم الخشب وجميع مايلزم للتركيب .	بالعدد	١٠		
٢٣	بالعدد توريد وتركيب وإختبار مفتاح دفياتير قوة ٦ أمبير ويكون من صناعة معتمدة .	بالعدد	٥		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
	وحدات الإضاءة :				
٢٤	بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة من هالوجين قوة ٢٥٠ وات وجسم الوحدة مصنع من سبيكة الألمونيوم المعالج لتحمل العوامل الجوية وله واجهة من الزجاج الحرارى ويتحمل الصدمات الميكانيكية 65 . IP . مما جميعه بالعدد (ثمانية)	بالعدد	٨		
٢٥	بالعدد توريد وتركيب وحدة كشاف فلورى الجسم مصنوع من الصاج المسحوب على البارد والمجهز لتركيب جميع المشتملات اللازمة لوحدة الإضاءة ومدھون باللون الأبيض (ألكتروستاتيك) والمشتت من اللوفر المدھون بالدوكو الأبيض وتشتمل الوحدة على عدد ٢ وحدات فلورية × ٣٦ وات كاملة بجميع المشتملات والكشاف من إنتاج إيمكو أو ما يماثله . مما جميعه بالعدد (ستون)	بالعدد	٦٠		
٢٦	بالعدد توريد وتركيب وحدة كمواصفات البند السابق ولكن تختوى على عدد ٤ لمبة × ٣٦ وات (الوحدة للتركيب بالأسقف لطش) . مما جميعه بالعدد (خمسة عشر)	بالعدد	١٥		
٢٧	بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة عبارة عن كشاف فلورى له عاكس من البلاستيك المعالج كيميائيا ضد الرطوبة والأحماض وله وجه من الإكريلك المعالج وبه لمبتين قوة كل منهما ٣٦ وات والكشاف كامل بجميع مشتملاته (الكشاف من إنتاج فيليبس) . مما جميعه بالعدد (ثلاثون)	بالعدد	٣٠		
٢٨	بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة جلوب أوبال مربع ٢٥ × ٢٥ سم أو نصف كروى كامل وماسك اللمبة وبه لمبة قوة ١٠٠ وات لزوم الطرقات الرئيسية والسلم . مما جميعه بالعدد (خمسون)	بالعدد	٥٠		

مقاييسة : إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٢٩	بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة لزوم السور عبارة عن فانوس طراز فرنساوى بإرتفاع ٣٠ سم إنتاج مصطفى على أو أميكو أو ما يماثلهما كامل باللمبة ١٠٠ وات وجميع ما يلزم لإتمام العمل .	بالعدد	٢٠		
٣٠	بالعدد توريد وتركيب مروحة سقف ثلاثة ريشة معدنية ويشمل البند مفتاح تشغيل المروحة من نوعية معتمدة .	بالعدد	٣٦		
٣١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار مروحة محورية شفاط ذات ريش غير معدنية سعة ٦٠٠ (٦٠٠) C.F.M تعمل على نظام (٢٢٠) فولت / ٥٠ ذ / ث كاملة بأتوماتيك يفتح تحت تأثير ضغط هواء الخروج عند التشغيل للمروحة ويقفل أتوماتيكيا عند إيقافها شاملا مفتاح التشغيل قطر ٣٠ سم من نوعية معتمدة .	بالعدد	٥		
٣٢	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة إنذار للحريق شاملة شمعة أيونية حساسة للدخان كاملة الأسلاك والمواسير اللازمة (ضد الحريق) تركيب بالسقف ومطابقة للمواصفات العالمية من النوع المتأين ويمكن ضبط حساسيتها وتحتوى على مبین مضىء فى حالة الإنذار طبقا للرسومات والمواصفات .	بالعدد	٤٠		
٣٣	بالعدد توريد وتركيب وإختبار نفس توصيف البند السابق ولكن حساس لمعدل إرتفاع درجة الحرارة لزوم المطبخ .	بالعدد	١		

مقاييسة :إستكمال إنشاء مبنى الإستقبال ومبنى الورش لأحداث منوف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٣٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ضاغط من النوع كسر الزجاج العادى لإذار الحريق من أجود الأنواع ومحمل على البند ما يخص من أسلاك التوصيل بالشبكة بقطاع ١٠٥٠ مم ٢ نحاس من النوع المقاوم للحريق داخل خراطيم حسب الرسومات	بالعدد	١٠		
٣٥	بالعدد توريد وتركيب سارينة للإذار عن الحريق من أجود الأنواع ومحمل على البند ما يخص من الدائرة بالمواصفات السابقة حسب الرسومات	بالعدد	٥		
٣٦	بالعدد توريد وتركيب وإختبار وحدة تحكم إذار الحريق معنون شاملة لمبة بيان فليشر رقمى تعطى ضوء متقطع فى حالة الإذار كاملة الأسلاك والمواسير اللازمة شاملا توريد وتركيب وإختبار سريينة إذار ذات مستوى صوتى (٥٠) ديسبل وعدد ٣ زر تشغيل يدوى / أتوماتيكى داخل علبة معدنية تركيب خارج الحائط مزودة بغطاء أحمر مغطى بالزجاج للعمل الأتوماتيكى عند كسره طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وإعتماد العينات .	بالعدد	٢		

