

مقاييسة : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
				<p>الأعمال الإعتيادية : -</p> <p>ملحوظة هامة :</p> <p>بالنسبة للخرسانة العادي تتكون من النسب الآتية :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١ - ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي ٢ - ٠.٨٠٠ م^٣ زلط صغير (فولية) ٣ - ٠.٤٠٠ م^٣ رمل <p>بالنسبة للخرسانة المسلحة تتكون من النسب الآتية :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١ - ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي ٢ - ٠.٨٠٠ م^٣ زلط صغير (فولية) ٣ - ٠.٤٠٠ م^٣ رمل <p>أعمال الحفر والردم :</p> <p>١</p> <p>بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات طبقاً للقطاعات المبينه بالرسومات التنفيذية لأى عمق حتى الطبقة الصالحة للتأسيس وفي أى نوع من التربة سواء كانت أساسات لمباني قديمة من خرسانه عادي وخلافه أو جذوع أشجار متشعبه بها ... الخ والفئة تشمل نزح المياه وصلب جوانب الحفر وإزالة العوائق التي تعيق التنفيذ وسد المباني المجاورة وتنفيذ الدعامات المؤقتة أو الدائمة الالازمة للتنفيذ ويشمل إستبدال أى أعمال تحت أرضية شاملة المواصلات والكافلات والتوصيلات وخلافه ولا يجوز تجزئه السعر إلى فئات مرتبطة بالأعماق والسعر يشمل دمك وتسوية منسوب التأسيس حسب تعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية ونقل المخلفات إلى العقالب العمومية حسب إرشادات الوحدة المحلية .</p> <p>مما جميعه بالمتر المكعب (ثلاثة وثمانون)</p>	

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
				بالметр المكعب توريد وردم ودمك على طبقات كل ٢٥ سم تربة إحلال حسب تقرير التربة مع عمل اختبارات الدمك الازمة حسب الأصول الفنية المتبعه وتعليمات المهندس المشرف . ما جمیعه بالمترا المکعب (مائة وخمسة عشرون)	٢
		١٢٥	٣ م	بالمترا المکعب توريد وردم برمال نظيفه خالية من الأتربة والمواد العضويه الغربيه والأملأح والطفل وخلافه حول الأساسات وداخل المبني وبأى مكان بالموقع ويكون الردم على طبقات مع الدمك جيدا حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعه وتعليمات المهندس المشرف .	٣
		٢٨٠	٣ م	ما جمیعه بالمترا المکعب (مائتان وثمانون) <u>أعمال الأساسات :</u> <u>أعمال الخرسانة العاديه :</u> بالمترا المکعب توريد وصب خرسانه عاديه لزوم الأساسات حسب تقرير التربة المرفق ويشمل السعر الشدات الخشبيه وكل ما يلزم حسب الرسومات والأصول الفنية المتبعه وفي حالة عدم وجود تقرير تربة يكون عيار الخرسانة العاديه هو ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي لكل ٣٠٠.٨٠٠ م٣ زلط نظيف الى ٤٠٠ م٣ رمل خشن على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعه وتعليمات المهندس المشرف .	٤
		٦٥	٣ م	ما جمیعه بالمترا المکعب (خمسة وستون)

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
				<p><u>أعمال الخرسانة المسلحة :</u></p> <p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة لزوم أساسات المبني حتى منسوب ظهر الشدادات وتشمل الشدادات والميد الخاصة بالرصيف وجميع الأعمال الخرسانية المسلحة حتى السطح العلوى للشدادات وذلك طبقا للرسومات ويشمل السعر الدهان ثلاثة أوجه بالبيتومين الساخن المؤكسد لجميع أوجه الخرسانة المسلحة الظاهرة لأساسات المدفونة ويكون عيار الخرسانة المسلحة هو ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى لكل ٣٠٠.٨٠٠ م٣ زلط نظيف الى ٤٠٠.٣٠٠ م٣ رمل خشن على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>ما جمیعه بالمتر المکعب (ثلاثة وثلاثون)</p> <p><u>أعمال الخرسانة المسلحة للأسقف والأعمدة :</u></p> <p>بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لجميع الأعمال فوق الأساسات لزوم الأعمدة والسلام والأسقف المصمتة والمفرغة وغيرها والفناء تشمل توريد وتركيب حديد التسليح والطوب المفرغ للأسقف طبقا للرسومات ويكون عيار الخرسانة المسلحة هو ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى لكل ٣٠٠.٨٠٠ م٣ زلط نظيف الى ٤٠٠.٣٠٠ م٣ رمل خشن على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>ما جمیعه بالمتر المکعب (خمسة وثلاثون)</p>	٥
		٣٣	٣ م		٦

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

				<u>أعمال المباني :</u>	
				<p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الطفلى المخرم سمك طوبية بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل لزوم حطة الردم وبردورة الأرضفة ، ويشمل السعر دهان وجهين من البيتومين المؤكسد الساخن للحوائط بقصبة الردم توريد وعمل فرشة من خلطة الأسفلتويد أعلى ظهر المباني لقصبة الردم ويسمى ١٥ مم وتكون من البيتومين المؤكسد والرمل على الساخن وبعرض يقل ١ سم عن سماكة الحائط على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>ما جمیعه بالمترا المکعب (أربعون)</p> <p>بالمتر المربع توريد وتنفيذ مباني من الطوب الطفلى المخرم لزوم الحوائط سمك نصف طوبية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل ويشمل السعر عمل الأعتاب اللازمة للفتحات على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>ما جمیعه بالمترا المربع (مائة وسبعون)</p>	٧
٤٠	٣ م				٨
١٧٠	٢ م				

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
				<u>أعمال الخرسانة العادي للأرضيات :</u>	

٩	<p>بالمتر المربع توريد وصب خرسانه عادي اسفل بلاط الأرضيات والأرصفة سمك ٥ اسم والخطة الخرسانية تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى لكل ٨٠.٤٠ م٣ زلط نظيف الى ٣٠.٤٠ م٣ رمل خشن مع الخدمة والدمك على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتّبعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>١٣٠ ٢م مما جميعه بالمتر المربع (مائة وثلاثون)</p>
١٠	<p>بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط أرصفة مضلع إستيل كريت لزوم الأرضية الخارجية بمقاسات ٢٥×٢٥ سم ولا يقل موئنة الوجه عن ٨ مم مع إضافة برادة الحديد لخلطة الوجه على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتّبعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>٤٠ ٢م مما جميعه بالمتر المربع (أربعون)</p>
١١	<p>أعمال الطبقة العازلة :</p> <p>بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح تتكون من طبقتين من القماش العازل للرطوبة الأسفلتoid (او ما يماثله) مع الدهان بالبيتومين الساخن ثلاثة اوجه وبلحامات لا يقل روكوبها عن ١ سم عند الجوانب و ٥ سم عند النهايات مع دهان اللحامات بالبيتومين الساخن ويشمل السعر عمل وزرة بإرتفاع مناسب حول الحائط وكذلك طبقة ل Isa سمية أسمنتية أسفل وأعلى الطبقة العازلة حسب الأصول الفنية المتّبعة ويشمل السعر اختبار الماء بالماء بإرتفاع ٦ سم من أعلى نقطة مع سد الفتحات لمدة ٤٨ ساعة على الأقل على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتّبعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>٩٠ ٢م مما جميعه بالمتر المربع (تسعون)</p>

مقاييس إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م

١٢	٩٠	٢م	<p>بالمتر المسطح طبقة افقية عازلة للحرارة سماكة ٥ سم لزوم السطح من ألواح البوليستر المشكّلة بالبثق وليس له الخاصة الشعرية ومعدل إمتصاص المياه لا يزيد عن ٢٪ من حجمه.</p> <p>مما جميه بالمتر المسطح (تسعون)</p> <p><u>أعمال البياض والتكتسيات :</u></p>
١٣	١٦٠	٢م	<p>بالمتر المسطح عمل بياض طرطشة وفطيسة لزوم الواجهات الخارجية يعمل من بطانه سماكة ١٥ مم ومونة الأسمنت والركام الصغير بنسبة ٣٥ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل المعجون بماء الجير والضهارة على طبقتين الأولى طرطشة منتظمة بالماكنية مكونه من جزئين أسمنت سنجابي يضاف اليه اللون الأكسيد أو أسمنت ملون باللون المطلوب وخمسة أجزاء ركام صغير حرش نظيفاً وربع جزء جير مع إضافة كمية مناسبة من الركام الكبير الرفيع الفينو لا يزيد عن ٢٠٪ والثانية طرطشة بنفس مونة الطرطشة السابقة ولكن بدون ركام كبير (زلط) في نقط متفرقة غير منتظمة على شكل بقع بمساحات مناسبة حسب تعليمات المهندس المشرف مع مس هذه البقع بالمحارة مساخفيفاً وتعمل الضهارة للأجزاء غير مطرطشة بمونه مكونه من جزء ركام صغير وجزئين من مسحوق الحجر وتعجن بماء الجير مع التخشين جيداً والنهو بالتمشيط والتفرید طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ .</p> <p>مما جميه بالمتر المسطح (مائة وستون)</p>

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

١٤				<p>بالمتر المربع توريد وتركيب طوب حارى للواجهة طبقاً للرسومات ويصلق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى / م٣ رمل على أن يتم نهو العمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>ما جميعه بالمتر المربع (عشرة)</p>
١٥				<p>بالمتر المربع توريد وتنفيذ بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف وبطنيات السلام وغیرها تعمل من طرطشة إبتدائية قبل بياض التخشين من مونة تتكون من ٤٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والبطانة تعمل بسمك ٢ سم من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى لكل م٣ رمل مع خدمة السطح النهائي على القدة والميزان على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعة وتعليمات المفندس ، المشرف .</p> <p>ما جميعه بالمتر المربع (أربعينائة وخمسة وستون)</p>
١٦				<p>أعمال الدهانات :</p> <p>بالمتر المربع توريد وتنفيذ دهانات ببوية البلاستيك الجاهزة (نوع جيد لزوم الحوائط من الداخل والأسقف من إنتاج مصانع معتمدة ويكون الوجه التحضيري بمحلول مركب من زيت بذرة الكتان المغلى والنفط مع إضافة المحففات الازمة وسكنتين معجون أفقى ورأسى مع الصنفرة بوجه ببوية الزيت والزنك كبطانة مع التلقيط بالمعجون والصنفرة ووجهين ببوية البلاستيك الجاهزة باللون المطلوب ولا يسمح بتخفيف أو بمزج الألوان على أن يتم إعتماد عينات البوية من المهندس المشرف والتنفيذ طبقاً لتعليمات ومعدلات الشركة المنتجة على أن يتم نهو العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>ما جميعه بالمتر المربع (أربعينائة وخمسة وستون)</p>
٤٦٥				
٤٦٥				

مقاييس : إنشاء الدور الأرضى لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
				أعمال الأرضيات :	

١٧

بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط سيراميك كليوباترا أو ما يماثله (فرز)
أول) باللون المطلوب ومن عينة معتمدة قبل التوريد وسطح بارز
ومنقوش ومانع للإنزلاق ويلتصق بمونة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى
عادى لكل متر مكعب رمل مع ضبط العراميس فى الإتجاهين وضبط
ميول الصرف السطحى للبلاط والبند يشمل سقى اللحامات بلبانى
الأسمنت الأبيض مع إضافة أكاسيد لضبط اللون على أن يتم نهو
العمل حسب المواصفات والأصول الفنية المتبعه وتعليمات المهندس
المشرف .

مما جمیعه بالمتر المربع

أ- مقاس ٤٠×٤٠ سم (سبعون)

ب- مقاس ٢٥×٢٥ سم لدورات المياه (عشرون)

١٨

بالمتر المربع توريد وتركيب سيراميك مزجج ملون للحوائط وبمقاسات
 ٣٥×٢٥ سم طبقا للرسومات ويتم التركيب شرح البند السابق حتى
ارتفاع عتب الشباك ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية وأصول
الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

مما جمیعه بالمتر المربع (أربعون)

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

١٩				<p>بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط موزايكو لزوم الاسطح والمناور</p> <p>مقاس 25×25 سم من عينة معتمدة قبل التوريد ويتم لصق البلاط بالتبادل مع عدم إستمرار اللحامات (قطع - حل) على طبقة رمل سمك ٧ سم وسمونة مكونة ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي + ١ متر مكعب رمل + ٥٠٠ متر مكعب جير بلدى مع عمل الميول الازمة لتجمیع میاه المطر فى الجرجورى والفلة محمل عليها وزرة مائلة بزاوية ٤ درجة وحشو الفراغ من البلاط ودروة السطح بنفس مونة اللصق وتسقى اللحامات بلباني الأسمنت والبند يشمل عمل فواصل كل ٦ م تملئ بمخلوط الرمل والبيتومين الساخن وكل ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>ما جمیعه بالمتر المربع (تسعمائة)</p> <p><u>أعمال الرخام :</u></p> <p>بالمتر المسطح توريد وتركيب صدفات السلم والمداخل من ترابيع رخام الجاللة مقاس $40 \times 40 \times 2$ سم طبقاً لللوحة التشطيبات بالرسومات ومن أجود الأنواع وخالي من العروق وتعتمد العينة قبل التوريد ويتم تركيب الترابيع بواسطة مونه أسمنتية ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل سمك ٢ سم على فرشة رمل نظيفة ويتم سقى اللحامات بلباني الأسمنت مع الجلى والتلميع للتراكيب بالشمع طبقاً للرسومات المعمارية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>ما جمیعه بالمتر المسطح (خمسة وعشرون)</p>
٢٠				

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

				٢١
			بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاية واجهات حوائط المدخل بترايبع سمك ٢ سم وبالارتفاعات المطلوبة ويتم التركيب بواسطة كانات من النحاس مثبتة في الرخام والحوائط وتعتمد العينة قبل التوريد على أن يتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	
٦	٤ م		ما جمیعة بالметр المسطح (ستة)	٢٢
			بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة درج للسلام والمداخل وتتكون الدرجة من نائمة من رخام الجلاية سمك ٤ سم وقائمة من رخام الجلاية سمك ٢ سم ويتم التركيب بمونة ٣٥٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل طبقاً للرسومات المعمارية والسعر يشمل توريد وتركيب وزرة من نفس النوع بإرتفاع ١٥ سم ، على أن يتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	
٧٠	م / ط		ما جمیعة بالметр الطولى (سبعون)	٢٣
			بالمتر الطولى توريد وتركيب قرميد فخار باللون المطلوب تنفذ بالحلية بالأماكن الموضحة بالرسومات ويثبت القرميد فوق حلية بارزة من الجبس بمونة مركبة من جزئين جير وثلاثة أجزاء رمل مع إضافة ١٥٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب من الخلطة وتشمل الفنة كل ما يلزم طبقاً للرسومات المعمارية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول تقديم عينة لاعتماد قبل التوريد .	
١٠	م / ط		ما جمیعة بالметр الطولى (عشرة)	

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
				<u>الأعمال المعدنية :</u>	

ملحوظة عامة :

الأعمال المطلوب تنفيذها من قطاعات الألومينيوم وحسب القطاعات المعتمدة تفصلياً على الرسومات التشغيلية المقدمه من المقاول والتي تبين تجميع الأعضاء مع بعضها وطريقة التثبيت والخدوات والزجاج والممواد المانعه لمرور الهواء والمياه وطريقة تركيب ضلوك السك للحشرات .

على المقاول تقديم عينات من الخدوات الازمة للاعتماد .

يتم توريد وتركيب حلق خشب موسكي فرز أول حول جميع فتحات الشبابيك وتكون بقطاع 10.5×4 ويتم الدهان بأربعة أوجه ببوية الزيت ويتم تركيب الشبابيك الألومينيوم عليه وتثبيت الحلقات بواسطة كنات حديد أو بمسامير بورمة داخل خوابير خاصة يتم توريد وتركيب زجاج أبيض سماكة ٦ مم .

يجب توريد وتركيب بروبر الألومينيوم بالعرض الكافى لتفطية حلوق الخشب لجميع فتحات الشبابيك .

جميع قطاعات الألومينيوم مدهونة إلكتروستاتيك باللون المطلوب ومحمل على الأسعار جميع ما ذكر والمقاس من خارج الحلقات الخشب .

مقاييس : إنشاء الدور الأرضى لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
--------	-------	--------	--------	--------------	---

٢٤			<p>بالمتر المربع توريد وتركيب حديد مشغول لباب المدخل ويحيث لا يقل وزن المتر المسطح عن ٦٠ كجم مكونة من عدد مناسب من الصلف ، وللصلف من أسفل قدمه صاج سمك ٨/١ بوصة بإرتفاع ٥٠ سم من الداخل والخارج ومن أعلى حديد مشغول بالشكل المطلوب والسعر يشمل كالون يل يعتمد قبل التركيب ومقبض كروي من النحاس وكذلك باقى الخردوات وزجاج ٦م مسلح وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف مع الدهان وجهين سلاقون وثلاثة أوجه ببوية الزيت على أن يتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .</p>
٢٥	٥	٢م	<p>مما جمیعہ بالметр المسطح (خمسة)</p> <p>بالمتر المربع توريد وتركيب شباك ألومنیتال منزق أو محوري حول محور أفقي أو رأسى فارغ زجاج ٦ مم أو مصنفر قطاعات السعد أو ما يماثله طبقاً للرسومات المعمارية والسعر يشمل عمل حماية من الحديد المشغول بوزن متوسط ٢٥ كجم للمتر المربع على أن يتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .</p>
٢٥	١٢	٢م	<p>مما جمیعہ بالметр المسطح (إثنى عشر)</p> <p>بالمتر الطولی توريد وتركيب كويسته لزوم السلم للأماكن المحددة بالرسومات بإرتفاع ٩٠ سم مكونه من مقبض خشب سويف قطاع 4×3 وخصوص حديد 25×10 مم وقوائم حديد قطاع 16×16 مم عدد ٢ قائمة لكل درجة شاملة التثبيت والدهان ببوية اللاكيه ثلاثة أوجه بخلاف وجهين تحضيرين حسب الأصول الفنية المتبعه وتعليمات المهندس المشرف .</p>
٢٥	١٠	م/ط	<p>مما جمیعہ بالметр الطولی (عشرة)</p>

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
				<p>اعمال النجارة :</p> <p>مواصفات خاصة لأعمال النجارة : -</p> <p>على المقاول وضع أسعاره ملتزماً بأن تكون أعمال النجارة مطابقة للأشكال وأنواع الخشب و وقطاعات الخشب والخرどات وبأنواع الدهانات المذكورة في جدول الفتحات والمواصفات وأن يشمل السعر أي أعمال أو خردوات لم تذكر ولكنها لازمة لإتمام العمل على الوجه الأكمل وفي المستوى .</p> <p>جميع أنواع الأخشاب المستخدمة من خشب الموسكي فرز أول ما لم يذكر خلاف ذلك .</p> <p>جميع الحلوق من قطاع خشب 6×2" مالم يذكر خلاف ذلك .</p> <p>جميع القوائم للأبواب من قطاع 2×4" والعوارض العليا 2×4" والقدماء السفلية 6×2"</p> <p>السوسات من قطاع 2×1.5" وكل ٥ سم البرور من قطاع 5×3" (مشطوف) كرسى البر من قطاع $3 \times 4/3$"</p> <p>ربع العاومود من قطاع 1×1" الأنف من قطاع 2×5.0"</p> <p>قطاعات الخشب الشمسية 2×5.0"</p> <p>الأبلجاج المستخدم في الأبواب التجليد زان ٥ مم والزجاج أبيض شفاف أو منقوش سماكة ٤ مم .</p> <p>وعلى المقاول تقديم عينات لاعتمادها من جهة الإدارة لجميع الخردوات الازمة .</p> <p>جميع المفصلات ٤ سم للأبواب ، ١ سم للشبابيك .</p> <p>جميع المقابض والترابيس من النحاس ومن أجود الأصناف .</p>	

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

٢٦	بالمتر المربع توريد وتركيب باب خشب سويد تجليد أبلاكاج زان من الجهتين سمك ٥ مم طبقا للرسومات شاملة الدهان والخروعات وكل مايلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .
١٨	٢م ما جموعة بالمتر المسطح (ثمانية عشر)
	<u>الأعمال الصحية :</u>
	ملحوظة عامة : الصحي الداخلى
	* * محمل على ثمن الأجهزة الصحية توريد وتركيب محبس عمومى بارد وساخن لكل دورة مياه ومطبخ
	* * يتم التنفيذ طبقا للمواصفات المرفقة ويعتبر الكود المصرى لاعمال تصميم وشروط التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية للمبانى جزء مكمل لمواصفات الاعمال
	* * فئة الأجهزة الصحية وكذا فئة مواسير التغذية (بارد وساخن)
	بالمياه ومواسير الصرف محمل عليها أعمال التجارب والإختبارات بالموقع بعد التركيب
	* * على المقاول تقديم عينات لإعتمادها من جهة الإداره لجميع الأجهزة الصحية الازمة
	* * جميع توصيات الصرف والتغذية (للمياه الساخنة والباردة)
	والتهوية بجميع الأجهزة الصحية داخل الدورات تحمل ثمنها على فئات هذه الأجهزة حتى القوائم الرئيسية خارج الدورة بالنسبة للأدوار المتكررة وحتى الجاليترب أو غرفه التفتيش بالنسبة للدور الأرضي

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م

٢٧				بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي ذو صندوق طرد واطى من ماركة معروفة (ليسكو أو مايماثله) ومعتمدة والسعر يشمل جميع ما يلزم من تغذية وصرف حتى خارج الدورة وكل مايلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . ما جميعه بالعدد (واحد)
٢٨				بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من ماركة معروفة ومعتمدة والسعر يشمل جميع ما يلزم من تغذية وصرف حتى خارج الدورة وعمل قائم سيفون رأسى قطر ١ بوصة وكل مايلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . ما جميعه بالعدد (إثنين)
٢٩				بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من ماركة معروفة (ليسكو أو مايماثله) ومعتمد ويكمال المشتملات من صرف وتغذية وخلط وخلافه وكل مايلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . ما جميعه بالعدد (خمسة)
٣٠				بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أواني من الصلب الغير قابل للصدأ ومن عينة معتمدة بمقاس 1×0.60 م وبعمق ٥ سم (بمصافاه وعين) والسعر شامل التوريد والتركيب والخلط وخلافه وكل ما يلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . ما جميعه بالعدد (واحد)

مقاييسة : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

٣١				<p>بالعدد توريد وتركيب حمام قدم من الزهر المطلى صينى مقاس ×٧٠٧٠ سم كاملاً بجميع المشتملات والنواكل والتوصيلات (بارد وساخن) والخدوات وخلافه وحسب الأصول الفنية المتبعه كما يشمل السعر تركيب خلط مياه من البروز المطلى كروم كامل بالقائم وطاولة الدش وخلافه وكل ما يلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>٢١ ما جميعه بالعدد (إثنين)</p>
٣٢				<p>بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك بغطاء وقطر مخرطة ٥٧٥مم من عينه معتمدة قبل التركيب وكل ما يلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .</p>
٣٣				<p>٣٣ ما جميعه بالعدد (ثلاثة)</p> <p>بالعدد توريد وتركيب جرجوري بلاستيك لتصريف مياه الأمطار ومحمل على الفئة الكياع والمشرفات وكل ما يلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .</p>
٣٤				<p>٣٤ ما جميعه بالعدد (إثنين)</p> <p>٤/٦ بالحجر والمصفاة شاملة ملحقاته وكل ما يلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .</p>
				<p>٣ ما جميعه بالعدد (ثلاثة)</p>

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

				بالعدد توريد وتنفيذ غرفة تقفيش من الطوب الطفلى المخرم سماك طوبية على فرشة من الخرسانة العادي بسمك ٢٥ سم بمقاسات تزيد ١٠ سم من جميع الجهات محملا على البند أعمال البياض والعزل ومجاري المياه والتوصيات وكل ما يلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وغطاء من الزهر وزن ٦٠ كجم .	٣٥
				ما جمیعه بالعدد	
٤	بالعدد			أ - مقاس داخلي ٦٠x٦٠ سم وعمق مناسب (أربعة)	٣٦
١	بالعدد			ب - مقاس داخلي ٦٠x٩٠ سم وعمق مناسب (واحد) بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير U.P.V.C لزوم أعمدة الصرف ومياه المطر محملا على الفئة الكياعن والمشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	
				ما جمیعه بالمتر الطولى	
٧	م/ط			أ - مواسير قطر ٤" لا يقل السمك عن ٥ مم (سبعة)	٣٧
١٢	م/ط			ب - مواسير قطر ٣" لا يقل السمك عن ٤.٥ مم (إثنى عشر)	
٧	م/ط			ج - مواسير قطر ٢" لا يقل السمك عن ٤ مم (سبعة) بالمتر الطولى توريد وتركيب شبكة مواسير مياه للتغذية من البولي بروپيلين P.T تركب تحت الأرضية أو فوق الحوائط داخل دكتات أو مدفونه داخل الحائط كاملة بالقطع المخصوصة من كياعن ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنها العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	
				ما جمیعه بالمتر الطولى	
٣٠	م/ط			أ - مواسير قطر ١" (ثلاثون)	
١٥	م/ط			ب - مواسير قطر ٤/٣" (خمسة عشر)	

مقاييس : إنشاء الدور الأرضى لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

				بالعدد توريد وتركيب محبس كرة باللاکور ثلث قطع يركب قبل المحبس لسهولة الفك والتركيب عند إجراء الصيانة ومحمل على الفئة كافة ما يلزم من وصلات وتشطيبات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٣٨
	١	بالعدد		ما جميعه بالعدد أ- محبس قطر ١ " (واحد)	٣٩
	٢	بالعدد		ب - محبس قطر ٤/٣ " (إثنين)	
	٣٠	م/ط		بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك U.P.V.C لأعمال المجاري تحت الأرض وكاملة بالقطع المخصوصة والمواسير إنتاج شركة مصر الحجاز أو ما يماثلها وتكون مطابقة للمواصفات الألمانية وكل ما يلزم لنهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . ما جميعه بالметр الطولي مواسير قطر ٦ " لا يقل السمك عن ٥ مم (ثلاثون)	
laghi	١	المقطوعية	лагى	<u>أعمال الصرف الخارجى :</u> بالمقطوعية توريد وعمل خزان تحليل عدد ٣ حجرات كما هو مبين بالرسومات التفصيلية والسعر يشمل الحفر والصب وكل ما يلزم لنهو العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . ما جميعه بالمقطوعية (واحد)	٤٠
laghi	١	المقطوعية	лагى	بالمقطوعية توريد وعمل خزان تجميع مصنوع من الخرسانة المسلحة حسب ما هو مبين بالرسومات بسعة ٥٠ م مع البياض من الداخل والخارج بمونة الأسمنت والرمل بمحتوى أسمنت ٥٠٠ كجم لكل متر مكعب رمل مع إضافة مادة مانعة للرشح معتمدة من الجهة المشرفة على التنفيذ قبل التوريد والسعر يشمل الحفر والصب وكل ما يلزم لنهو العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . ما جميعه بالمقطوعية (واحد)	٤١

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

أعمال التركيبات الكهربائية :

لوحات التوزيع :

بالعدد توريد وتركيب لوحدة توزيع من الصاج الثقيل المدهون ببوية الفرن ذو باب مفصلي وكاللون يل وجوان مانع للتسرب والسعر يشمل قواطع وقضبان النحاس وجميع الملحقات الازمة وتركيب داخل إطار من الخشب داخل الحائط .

بالعدد توريد وتركيب لوحدة توزيع عمومية مركب عليها الآتى: -

عدد ١ مفتاح اتوماتيك هوائي مفرد ٦٣ أمبير M.C.B

عدد ١ مفتاح اتوماتيك هوائي مفرد ٤٠ أمبير M.C.B

عدد ٢ مفتاح كالسابق ولكن سعة ٣٢ أمبير

عدد ٧ مفتاح كالسابق ولكن من ١٠ : ٢٥ أمبير

عدد ١ لمبة بيان

ويحمل على اللوحة عمل بنر أرضي بمواصفات الكود المصري .

١ بالعدد

ما جموعة بالعدد (واحد)

بالعدد توريد وتركيب لوحدة توزيع فرعية مركب عليها الآتى: -

عدد ١ مفتاح اتوماتيك هوائي مفرد ٤٠ أمبير M.C.B

عدد ١ مفتاح اتوماتيك هوائي ٣٢ أمبير M.C.B

عدد ٨ مفتاح كالسابق ولكن من ١٠ : ٢٥ أمبير

عدد ١ لمبة بيان

١ بالعدد

ما جموعة بالعدد (واحد)

مقاييسة : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
--------	-------	--------	--------	--------------	---

٣				بالمتر الطولى توريد وتركيب وإختبار خط تغذية من موصلات نحاس بقطاع 2×2 مم 2 معزول بمادة P.V.C والبند شامل جميع ما يلزم لنهو العمل .
٤	٣٠	م / ط		ما جمیعہ بالمتر الطولی (ثلاثون) بالمتر الطولى توريد وتركيب كالبند السابق ولكن بقطاع 6×3 مم 6 ما جمیعہ بالمتر الطولی (عشرة)
٥	١٠	م / ط		<u>المخرج ووحدات الإضاءة :</u> بالعدد توريد وتركيب وإختبار مخرج وحدة إضاءة أو مروحة سقف أو مروحة شفط والسعر يشمل الموصلات بقطاع 2×2 مم 2 نحاس معزول وما يخص المخرج من الدائرة العامة بنفس القطاع ، والمواسير والصناديق وجميع الاعمال التكميلية والمساعدة حتى ويحمل على البند وسيلة التحكم من الماجيك بتثنينو .
٦	٢٥	بالعدد		ما جمیعہ بالعدد (خمسة وعشرون) بالعدد توريد وتركيب كالبند السابق ولكن لتغذية مأخذ ذو قطبين وأرضی من موصلات 3×3 مم 3 .
٧	١٠	بالعدد		ما جمیعہ بالعدد (١٠) بالعدد توريد وتركيب مخرج لزر جرس من موصلات قطاع 1×2 مم 2 / ١١ مم نحاس داخل من مواسير P.V.C أو خراطيم والبند يشمل ما يخص من الخط المغذي والزر ومايخص من الجرس الموسيقى من صناعة معتمدة أوالمبین (ثلاثة نمر) .
٨	٣	بالعدد		ما جمیعہ بالعدد (ثلاثة) بالعدد توريد وتركيب دائرة ديفياتير لإنارة السلالم من موصلات بقطاع ٢ مم 2 ومحمل الضواط .
٩	١	بالعدد		ما جمیعہ بالعدد (واحد)

مقاييسة : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

٩				بالعدد توريد وتركيب مخرج تليفون من الماجيك البتشنو والسعر يشمل الموصلات بقطر (٢ × ٠.٦٠ مم) نحاس مصدر داخل مواسير أو خراطيم ١٢ مم P.V.C والبند يشمل الخط من أول المخرج إلى فريم التجميع والوجه الماجيك البتشنو .
١٠	٢	بالعدد		ما جميه بالعدد (إثنان) بالعدد توريد وتركيب بلافوتيرة مستديرة بقطر ٣٠ سم الجسم من البولي أميد المضاد للصدمات ولونه أسود وموزع الإضاءة من المينا كريبات ذو نفاذية عالية للضوء والوحدة ذو (IP ٦٥) واللمبة ٧٥ وات GLS .
١١	٨	بالعدد		ما جميه بالعدد (ثمانية) بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة كشاف فلوري الجسم مصنوع من الصاج المسحوب على البارد والمجهز لتركيب جميع المشتملات الازمة لوحدة الإضاءة ومدهون باللون الأبيض (الكتروستاتيك) و المشتمت من اللوفر المدهون بالدوكي الأبيض وتشتمل الوحدة على عدد ٢ لمبة ٣٦ وات كاملة بجميع المشتملات والكشف انتاج إيمكو أو ما يماثله .
١٢	١٥	بالعدد		ما جميه بالعدد (خمسة عشر) بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة عبارة عن كشاف فلوري له عاكس من البلاستيك المعالج كيمايا ضد الرطوبة والأحماض وله وجه من الأكريليك المعالج وبه لمبدين قوة كل منها ٣٦ وات والكشف كامل بجميع المشتملات من إنتاج فيليبس .
٥	٥	بالعدد		ما جميه بالعدد (خمسة)

مقاييس : إنشاء الدور الأرضي لوحدة خلع ملابس بمركز شباب الشهداء

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
--------	-------	--------	--------	--------------	---

١	بالعدد	<p>١٣ بالعدد توريد وتركيب خط تغذية سخان او تكييف بقطاع 6×3 مم / ٢ م من المخرج إلى لوحة التوزيع كاملاً بجميع مайлز والسعر يشمل مفتاح البتشينو (OFF - ON) (٣٢ : ٢٦ أمبير) . مما جميعه بالعدد (واحد)</p> <p>١٤ بالعدد توريد وتركيب شفاط لدورات المياه (قطر ٦ ") للتركيب بالزجاج طراز ناشيونال أو توшибيا ومحمل على البند الفريم الخشب وجميع ما يلزم للتركيب .</p>	١٤
٢	بالعدد	<p>١٥ بالعدد توريد وتركيب مروحة سقف طراز ناشيونال أو توшибيا كامل بمفتاح التشغيل .</p>	١٥
٤	بالعدد	<p>١٦ مما جميعة بالعدد (أربعة)</p>	١٦

1

