

مقايسة : الاعمال المطلوب تنفيذها لتشطيب مكتب مدير مديرية الاسكان

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١	بالمتر المربع توريد وتنفيذ دهان ببيوية بلاستيك للحوائط مع ازالة الدهانات القديمة ويكون الوجه التحضيرى بمحلول مركب من زيت بذرة الكتان المغلى والنفط مع اضافة المجففات اللازمة ويتم البدء فيه سيكينة معجون من النوع الجاهز فى عبوته الاصلية ثم يتم تنفيذ الوجه الاول ببيوية البلاستيك والوجه الثانى بالرولر مخففا ثم الوجه الاخير بالرولر بعد ساعتين من الوجه الثانى ببيوية البلاستيك والتنفيذ طبقا لتعليمات ومعدلات الشركة المنتجة وعلى ان تعتمد العينة قبل التوريد مما جميعه بالمتر المسطح (مانتين )	٢م	٢٠٠		
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف معلقة من الارمسترنج سمك لا يقل عن ١٦ سم من ترابيع من الالياف السيلوزية يتم تركيبها على دلايات حرف T من الالومنيوم ومعلقة بواسطة مسامير فيشر والبند يشمل جميع مستلزمات تعليق وقطاعات الالومنيوم على ان يتم العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح (عشرين )	٢م	٢٠		
٣	بالعدد توريد وتركيب طقم حمام شامل مما جميعه من ماركة معتمدة على ان يتم العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالعدد(واحد)	بالعدد	١		
٤	بالعدد توريد وتجليد فيبر للابواب مع دهان ببيوية الزيت باللون المطلوب على ان يتم العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالعدد (اربعة )	بالعدد	٤		
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ستائر للشبابيك على ان يتم العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح (ثلاثين )	٢م	٣٠		

مقايسة : الاعمال المطلوب تنفيذها لتشطيب مكتب مدير مديرية الاسكان

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
		٨	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة مقاس ٦٠ * ٦٠ سم طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالعدد (ثمانية )	٦
				8	