

مقايسة : إستكمال سور ميت فارس

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات طبقا للقطاعات المبينه بالرسومات التنفيذية لاي عمق حتى الطبقة الصالحة للتأسيس وفى اى نوع من التربة سواء كانت اساسات لمباني قديمة من خرسانه عاديه وخلافه او جذوع اشجار متشعبة بها... الخ والفئة تشمل نزع المياه وصلب جوانب الحفر وازالة العوائق التى تعيق التنفيذ وسند المباني المجاورة وتنفيذ الدعامات المؤقتة او الدائمة اللازمة للتنفيذ ولا يجوز تجزئة السعر الى فئات مرتبطة بالاعماق والسعر يشمل دمك وتسوية منسوب التأسيس والردم برمال نظيفة حسب تعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية ونقل المخلفات الى المقابل العمومية . مما جميعه بالمتر المكعب (مائة وعشرون)	٣م	١٢٠		
٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عاديه لزوم الاساسات حسب تقرير التربة المرفق ويشمل السعر الشدات الخشبية وكل ما يلزم حسب الرسومات و الاصول الفنية المتبعه وفى حالة عدم وجود تقرير تربة يكون عيار الخرسانة العادية هو ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل ٠.٨ م٣ زلط نظيف الى ٠.٤ م٣ رمل خشن ، على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس . مما جميعه بالمتر المكعب (عشرون)	٣م	٢٠		

مقايسة : إستكمال سور ميت فارس

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة للاساسات حتى ظهر السمات طبقا للرسومات وتقرير التربة ويشمل السعر الدهان ثلاثة أوجه بالتبتيومين المشرف الساخن المؤكسد ، وفي حالة عدم وجود تقرير تربة يكون عيار الخرسانة المسلحة هو ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + ٠.٨ م ^٣ زلط نظيف + ٠.٤ م ^٣ رمل خشن ، على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس	٣م	٢٠		
٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لجميع الاعمال فوق الاساسات لزوم الاعمدة والطبان وغيرها طبقا للرسومات والخلطة تتكون من ٣م ^٣ .٨٠ زلط + ٤٠ م ^٣ رمل + ٤٠٠ كجم اسمنت عادى ، على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس	٣م	٢٠		
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الطلقى المخرم لزوم اصه الردم ويشمل السعر دهان اسطح المباني المدفونه ثلاثة اوجه من البيتومين المؤكسد مع عمل طبقة افقية سمك ٢ سم من الاسفلت الطبيعى اعلى اصه المباني وعمل طبقة لباسة فوقها سمك ٥.١ سم ، على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس	٢م	٣٠		
٦	بالمتر المربع توريد وتنفيذ مباني من الطوب الطلقى المخرم لزوم الحوائط سمك نصف طوية ويتم العمل حسب الاصول الفنية المتبعه	٢م	١٤٠		
	مما جميعه بالمتر المكعب (عشرون)				
	مما جميعه بالمتر المكعب (ثلاثون)				
	مما جميعه بالمتر المربع (مائة وأربعون)				

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
٧	<p>بالمتر المسطح عمل بياض طرطشة وفطيسة لزوم الواجهات الخارجية يعمل من بطانه سمك ١٥ مم ومونه الاسمنت والركام الصغير بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل المعجون بماء الجير والضهارة على طبقتين الاولى طرطشة منتظمة بالماكنية مكونه من جزئين اسمنت سنجابي يضاف اليه اللون الاكسيد او اسمنت ملون باللون المطلوب وخمسة اجزاء ركام صغير حرش نظيفا وربع جزء جير مع اضافة كمية مناسبة من الركام الكبير الرفيع الفينو لا يزيد عن ٢٠% والثانية طرطشة بنفس مونه الطرطشة السابقة ولكن بدون ركام كبير (زلط) فى نقط متفرقة غير منتظمة على شكل بقع بمساحات مناسبة حسب تعليمات المهندس المشرف مع مس هذه البقع بالمحارة مسا خفيفا وتعمل الضهارة للاجزاء غير مطرطشة بمونة مكونه من جزء اسمنت ابيض مضاف اليه اللون الاكسيد او الاسمنت الملون وجزئين ركام صغير جباسى وجزئين من مسحوق الحجر وتعجن بماء الجير مع التخشين جيدا والنهو بالتمشيط والتفريد طبقا للمواصفات الفنية واصها ، الصناعة ه تعليمات المهندس المشرف على .</p> <p>مما جميعه بالمتر المسطح (أربعمائة وعشرون)</p> <p>ملحوظة :-</p> <p>يلزم تنفيذ الأعمال متكاملة (سور كامل) طبقا للإعتماد المتاح</p>	٢م	٤٢٠		

محافظة المنوفية
مديرية الاسكان والمرافق

مقايسة : إستكمال سور الشهيد فكرى

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
---	--------------	--------	--------	-------	--------

				<p>١ بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات طبقا للقطاعات المبينه بالرسومات التنفيذية لاي عمق حتى الطبقة الصالحة للتأسيس وفي اى نوع من التربة سواء كانت اساسات لمباني قديمة من خرسانه عاديه وخلافه او جذوع اشجار متشعبة بها ...الخ والفئة تشمل نرح المياه وصلب جوانب الحفر وازالة العوائق التي تعيق التنفيذ وسند المباني المجاورة وتنفيذ الدعامات المؤقتة او الدائمة اللازمة للتنفيذ ولا يجوز تجزئة السعر الى فئات مرتبطة بالاعماق والسعر يشمل دمك وتسوية منسوب التأسيس والردم برمال نظيفة حسب تعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية .</p> <p>مما جميعه بالمتر المكعب (مائة وخمسة وثمانون)</p>	
		١٨٥	٣م	<p>٢ بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عاديه لزوم الاساسات حسب تقرير التربة المرفق ويشمل السعر الشدات الخشبية وكل ما يلزم حسب الرسومات و الاصول الفنية المتبعه وفي حالة عدم وجود تقرير تربة يكون عيار الخرسانة العادية هو ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل ٠.٨ م٣ زلط نظيف الى ٠.٤ م٣ رمل خشن ، على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس .</p> <p>مما جميعه بالمتر المكعب (ثلاثون)</p>	
		٣٠	٣م		

محافظة المنوفية
مديرية الاسكان والمرافق

مقايسة : إستكمال سور الشهيد فكرى

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
---	--------------	--------	--------	-------	--------

				<p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة للاساسات حتى ظهر السمات طبقا للرسومات وتقرير التربة ويشمل السعر الدهان ثلاثة أوجه بالتبتيومين المشرف الساخن المؤكسد ، وفي حالة عدم وجود تقرير تربة يكون عيار الخرسانة المسلحة هو ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + ٠.٨ م زلط نظيف + ٠.٤ م رمل خشن ، على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .</p>	٣
		٣٠	٣م	<p>مما جميعه بالمتر المكعب (ثلاثون) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لجميع الاعمال فوق الاساسات لزوم الاعمدة والطبان وغيرها طبقا للرسومات والخلطة تتكون من ٣م.٨٠ زلط + ٣م.٤٠ رمل + ٤٠٠ كجم اسمنت عادى ، على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .</p>	٤
		٣٠	٣م	<p>مما جميعه بالمتر المكعب (ثلاثون) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مبانى من الطوب الطلقى المخرم لزوم اصه الردم ويشمل السعر دهان اسطح المباني المدفونه ثلاثة اوجه من البيتومين المؤكسد مع عمل طبقة افقية سمك ٢ سم من الاسفلت الطبيعى اعلى اصه المباني وعمل طبقة لباسة فوقها سمك ١.٥ سم ، على أن يتم نهو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس</p>	٥
		٤٥	٢م	<p>مما جميعه بالمتر المكعب (خمسة وأربعون) بالمتر المربع توريد وتنفيذ مبانى من الطوب الطلقى المخرم لزوم الحوائط سمك نصف طوية ويتم العمل حسب الاصول الفنية المتبعه</p>	٦
		٢٢٠	٢م	<p>مما جميعه بالمتر المربع (مانتان وعشرون)</p>	

محافظة المنوفية
مديرية الاسكان والمرافق

مقاييسه : إستكمال سور الشهيد فكرى

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
---	--------------	--------	--------	-------	--------

٧	<p>بالمتر المسطح عمل بياض طرطشة وفطيسة لزوم الواجهات الخارجية يعمل من بطانه سمك ١٥ مم ومونه الاسمنت والركام الصغير بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل المعجون بماء الجير والضهارة على طبقتين الاولى طرطشة منتظمة بالماكنية مكونه من جزئين اسمنت سنجابى يضاف اليه اللون الاكسيد او اسمنت ملون باللون المطلوب وخمسة اجزاء ركام صغير حرش نظيفا وربع جزء جير مع اضافة كمية مناسبة من الركام الكبير الرفيع الفينو لا يزيد عن ٢٠% والثانية طرطشة بنفس مونه الطرطشة السابقة ولكن بدون ركام كبير (زلط) فى نقط متفرقة غير منتظمة على شكل بقع بمساحات مناسبة حسب تعليمات المهندس المشرف مع مس هذه البقع بالمحارة مسا خفيفا وتعمل الضهارة للاجزاء غير مطرطشة بمونة مكونه من جزء اسمنت ابيض مضاف اليه اللون الاكسيد او الاسمنت الملون وجزئين ركام صغير جباسى وجزئين من مسحوق الحجر وتعجن بماء الجير مع التخشين جيدا والنهو بالتمشيط والتفريد طبقا للمواصفات الفنية ه اصه ا ، الصناعة ه تعليمات المهندس ، المشرف عل . مما جميعه بالمتر المسطح (ستمائة وخمسون)</p>	٢م	٦٥٠		
---	--	----	-----	--	--

محافظة المنوفية

مديرية الاسكان والمرافق

مقايسة : إستكمال سور الشهيد فكرى

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
---	--------------	--------	--------	-------	--------

		٦٠٠	كجم	<p>٨</p> <p>بالكيلو جرام توريد وتركيب بوابات حديد للسور بالمقاس المطلوب مكونة من عدد (٢) ضلفة متحركة والضلف من اسفل قدمة صاج سمك ٨/١ بوصة بارتفاع ٦ م من الداخل والخارج ومن اعلى حديد مشغول بالشكل المطلوب والسعر يشمل كالون يل مناسب ويعتمد قبل التركيب ومقبض كروى من النحاس الاصفر المطلى بالورنيش وباقى الخردوات اللازمة والدهان وجهين سلاقون وثلاثة اوجه باللون المطلوب والباب كامل مما جميعة حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وعلى الا يقل وزن المتر المسطح منة عن ٦٠ كجم وحسب تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مما جميعة بالكيلو جرام (ستمائة)</p> <p>ملحوظة :-</p> <p>يلزم تنفيذ الأعمال متكاملة (سور كامل) طبقا للإعتماد المتاح</p>
--	--	-----	-----	---